Благоустройство территории мемориала воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, по ул. Кирова в селе Кривошеино Кривошеинского района Томской области
(наименование стройки)

СОГЛАСОВАНО:
Подрядчик

ИНН/КПП /

УТВЕРЖДАЮ:
Заказчик
Глава Кривошеинского сельского поселения
О.П. Казырский
7009003312/700901001

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Благоустройство территории мемориала воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, по ул. Кирова в селе Кривошеино Кривошеинского района Томской области.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Акт №1 общего осмотра (Дефектная ведомость) от 18.09.2021
Сметная стоимость 1725941.56 руб.
Средства на оплату труда 247258,66 руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на январь 2022 года

№ пп	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин	
				всего / осн.зарплата	экспл.маш. / в т.ч. з/пл.	материалы		всего	основная зарплата	экспл.маш. / в т.ч. з/пл.	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	**ФЕР09-05-003-01** / **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (демонтаж, снятие табличек) / 100 шт) / (ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) / Сумма НР - 437,67 руб. (НР 94% от ФОТ)	0,22	76,84 / 75,55	1,29 / 0,22		9.108 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=13,25; ЗПМ=27,93	467,99	464,23	3,76 / 1,38		8,33 / 0,021	1,83
2	**ФЕР46-04-001-04** / **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Разборка: кирпичных стен / м3 / Сумма НР - 54605,84 руб. (НР 92% от ФОТ) Сумма СП - 30864,17 руб. (СП 52% от ФОТ)	33,78	122,56 / 62,91	59,65		46.76 Разборка: кирпичных и мелкоблочных стен (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=8,84; ЗПМ=27,93	77166,36	59354,17	17812,19		7,1	239,84
3	**ФЕР46-02-009-02** / **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных / 100 м2 / Сумма НР - 1182,99 руб. (НР 104% от ФОТ)	0,2288	178 / 178			46.46 Отбивка штукатурки с поверхностей (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93	1137,49	1137,49			22,82	5,22
4	**ФЕР13-06-003-01** / **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Очистка поверхности щетками / м2 / Сумма НР - 611,33 руб. (НР 95% от ФОТ) Сумма СП - 328,19 руб. (СП 51% от ФОТ)	3	7,68 / 7,68			13.156 Очистка поверхности щетками (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93	643,5	643,5			0,9	2,7
5	**ФЕРр68-3-1** / **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм(тополь 7шт., 1,49м3/дерево) / м3 / Сумма НР - 6463,03 руб. (НР 103% от ФОТ) Сумма СП - 3388,39 руб. (СП 54% от ФОТ)	10,43	21,54 / 21,54			97.5 Валка деревьев в городских условиях (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93	6274,79	6274,79			2,57	26,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	**ФЕРр68-1-2** **Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр**	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 35 см шт Сумма НР - 9188,78 руб. (НР 103% от ФОТ) Сумма СП - 4817,42 руб. (СП 54% от ФОТ)	7	61,86 42,15	19,71 3,48		97.1 Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=13,25; ЗПМ=27,93	10068,87	8240,75	1828,12 680,4		5,03 0,3	35,21 2,1
7	**ФЕРр68-3-2** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм(тополь 6шт., 4,69м3/дерево) м3 Сумма НР - 30462,68 руб. (НР 103% от ФОТ)	28,14	37,63 37,63			97.5 Валка деревьев в городских условиях (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93	29575,42	29575,42			4,49	126,35
8	**ФЕРр68-1-3** **Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр**	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см шт Сумма НР - 9327,72 руб. (НР 103% от ФОТ) Сумма СП - 4890,26 руб. (СП 54% от ФОТ)	6	73,52 49,86	23,66 4,18		97.1 Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=13,25; ЗПМ=27,93	10236,48	8355,54	1880,94 700,5		5,95 0,36	35,7 2,16
9	**ФЕРр68-3-3** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм (рябина 1шт., 1,49м3/дерево) м3 Сумма НР - 1066,89 руб. (НР 103% от ФОТ)	1,49	24,89 24,89			97.5 Валка деревьев в городских условиях (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93	1035,82	1035,82			2,97	4,43
10	**ФЕРр68-1-2** **Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр**	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 35 см шт Сумма НР - 1312,68 руб. (НР 103% от ФОТ) Сумма СП - 688,2 руб. (СП 54% от ФОТ)	1	61,86 42,15	19,71 3,48		97.1 Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=13,25; ЗПМ=27,93	1438,41	1177,25	261,16 97,2		5,03 0,3	5,03 0,3
11	**ФССЦпг-01-01-01-041** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза руб. (НР 0% от руб. (СП 0% от)	1	42,98	42,98		Мусор строительный, вручную: погрузка (4кв. 2021г.); ЭМ=14,52	624,07		624,07			
12	**ФССЦпг-01-01-01-043** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 1 т груза руб. (НР 0% от руб. (СП 0% от)	60,86	3,28	3,28		Мусор строительный, экскаваторами емк,ковша 0,5 м3: погрузка (4кв. 2021г.); ЭМ=12,46	2487,35		2487,35			
13	**ФССЦпг-03-21-01-001** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км 1 т груза руб. (НР 0% от руб. (СП 0% от)	61,86	2,91	2,91		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км.: I класс груза (4кв. 2021г.); ЭМ=15,96	2872,78		2872,78			
14	**ФССЦпг-01-01-01-007** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого 1 т груза	33,38	12,12		12,12	Лес круглый: погрузка (4кв. 2021г.); МАТ=20,03	8103,33			8103		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	**ФССЦпг-01-01-01-009** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров (пни, ветки) 1 т груза	1,75	12,81		12,81	Дрова: погрузка (4кв. 2021г.); МАТ=18,43	413,16			413		
16	**ФССЦпг-03-21-01-028** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 28 км 1 т груза руб. (НР 0% от руб. (СП 0% от)	35,13	18,5	18,5		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 28 км.: I класс груза (4кв. 2021г.); ЭМ=15,96	10372,48		10372,48			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								162918,3	116258,96	38142,85 1479,48	8516,49		483,12 4,56
Накладные расходы								114659,63					
Сметная прибыль								62466,5					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы								**340044,43**					**483,12** **4,56**
Раздел 2. Тротуарная плитка													
17	**ФЕРр68-14-2** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании 100 м Сумма НР - 4676,61 руб. (НР 103% от ФОТ) Сумма СП - 2451,82 руб. (СП 54% от ФОТ)	0,324	1042,74 437,36	605,38 64,38		97.33 Разборка бортовых камней (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=8,93; ЗПМ=27,93	5709,37	3957,81	1751,56 582,59		52,63 6,4	17,05 2,07
18	**ФЕР01-01-022-23** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 1000 м3 Сумма НР - 405,3 руб. (НР 93% от ФОТ) Сумма СП - 200,47 руб. (СП 46% от ФОТ)	0,02538	3710,53	3710,53 614,8		1.24. Разработка грунта в траншеях экскаваторами 'обратная лопата' вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (4кв. 2021г. ФЕР-2020); ЭМ=12,48; ЗПМ=27,93	1175,28		1175,28 435,81		53	1,35
19	**ФЕР01-02-057-02** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 100 м3 Сумма НР - 851,49 руб. (НР 90% от ФОТ)	0,0282	1201,2 1201,2			1.192 Разработка грунта вручную в траншеях, копание ям вручную без креплений для стоек и столбов (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93	946,1	946,1			154	4,34
20	**ФЕР01-02-060-01** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 100 м3 Сумма НР - 284,75 руб. (НР 90% от ФОТ) Сумма СП - 126,56 руб. (СП 40% от ФОТ)	0,0282	401,7 401,7			1.194 Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93	316,39	316,39			53,56	1,51
21	**ФССЦпг-03-21-01-003** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км 1 т груза руб. (НР 0% от руб. (СП 0% от)	45,12	4,8	4,8		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км.: I класс груза (4кв. 2021г.); ЭМ=15,96	3456,64		3456,64			
22	**ФССЦпг-01-01-01-043** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 1 т груза руб. (НР 0% от руб. (СП 0% от)	1,3	3,28	3,28		Мусор строительный, экскаваторами емк,ковша 0,5 м3: погрузка (4кв. 2021г.); ЭМ=12,46	53,13		53,13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	**ФССЦпг-03-21-01-001** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км 1 т груза руб. (НР 0% от руб. (СП 0% от)	1,3	2,91	2,91		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км.: I класс груза (4кв. 2021г.); ЭМ=15,96	60,37		60,37			
24	**ФЕР27-04-001-02** **Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы 100 м3 Сумма НР - 1676,25 руб. (НР 148% от ФОТ) Сумма СП - 1075,97 руб. (СП 95% от ФОТ)	0,1365	3490,33 115,49	3357,76 181,59	17,08	27.47 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, из песчано-гравийной смеси, дресвы (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=7,86; ЗПМ=27,93; МАТ=17,95	4084,66	440,3	3602,51 692,3	42	14,4 14,81	1,97 2,02
25	**ФССЦ-02.2.04.03-0003** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Смесь песчано-гравийная природная м3	16,653	60		60	Смесь песчано-гравийная природная (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=15,212	15199,53			15200		
26	**ФЕР27-04-001-01** **Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из отсева 100 м3 Сумма НР - 647,1 руб. (НР 148% от ФОТ) Сумма СП - 415,37 руб. (СП 95% от ФОТ)	0,0546	3390,48 115,49	3262,79 171,22	12,2	27.47 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, из песчано-гравийной смеси, дресвы (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=7,86; ЗПМ=27,93; МАТ=17,95	1588,32	176,12	1400,25 261,11	12	14,4 13,88	0,79 0,76
27	**ФССЦ-02.2.03.03-0012** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ: 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние м3	6,006	70		70	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ: 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=12,035	5059,75			5060		
28	**ФЕР27-04-001-01** **Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 Сумма НР - 431,39 руб. (НР 148% от ФОТ) Сумма СП - 276,91 руб. (СП 95% от ФОТ)	0,0364	3390,48 115,49	3262,79 171,22	12,2	27.47 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, из песчано-гравийной смеси, дресвы (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=7,86; ЗПМ=27,93; МАТ=17,95	1058,88	117,41	933,5 174,07	8	14,4 13,88	0,52 0,51
29	**ФССЦ-02.3.01.02-1012** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Песок природный II класс, средний, круглые сита м3	4,004	59,99		59,99	Песок природный II класс, средний, круглые сита (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=9,977	2396,47			2396		
30	**ФЕР27-07-005-01** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. 10 м2 Сумма НР - 29223,76 руб. (НР 114% от ФОТ)	9,1	116,54 99,86	13,19 1	3,49	27.181 Устройство покрытий из тротуарной плитки (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=11,45; ЗПМ=27,93; МАТ=11,09	27107,26	25380,72	1374,37 254,16	352	10,5 0,09	95,55 0,82
31	**ФССЦ-05.2.02.21-0026** **Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр**	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм м2	92,82	88,91		88,91	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=5,384	44432,01			44432		

Устройство паребрика

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	**ФЕР27-04-001-02** **Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы 100 м3 Сумма НР - 149,92 руб. (НР 148% от ФОТ) Сумма СП - 96,24 руб. (СП 95% от ФОТ)	0,012208	3490,33 115,49	3357,76 181,59	17,08	27.47 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, из песчано-гравийной смеси, дресвы (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=7,86; ЗПМ=27,93; МАТ=17,95	365,31	39,38	322,19 61,92	4	14,4 14,81	0,18 0,18
33	**ФССЦ-02.2.04.03-0003** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Смесь песчано-гравийная природная м3	1,49	60		60	Смесь песчано-гравийная природная (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=15,212	1359,95			1360		
34	**ФЕР27-02-010-02** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м Сумма НР - 10799,35 руб. (НР 148% от ФОТ)	0,436	4353,58 590,51	73,02 8,7	3690,05	27.18 Установка бортовых камней (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=15,43; ЗПМ=27,93; МАТ=6,62	18332,83	7190,92	491,24 105,94	10651	69,8 0,65	30,43 0,28
35	**ФССЦ-05.2.03.03-0031** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 шт	43,6	22,36		22,36	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=16,38	15968,94			15969		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								148671,19	38565,15	14621,04 2567,90	95485		152,34 7,99
Накладные расходы								49145,93					
Сметная прибыль								31692,65					
Итого по разделу 2 Тротуарная плитка								**229509,77**					**152,34** **7,99**
Раздел 3. Стелы													
36	**ФЕР01-01-022-23** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 1000 м3 Сумма НР - 20,69 руб. (НР 93% от ФОТ) Сумма СП - 10,24 руб. (СП 46% от ФОТ)	0,001296	3710,53	3710,53 614,8		1.24. Разработка грунта в траншеях экскаваторами 'обратная лопата' вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (4кв. 2021г. ФЕР-2020); ЭМ=12,48; ЗПМ=27,93	60,01		60,01 22,25		53	0,07
37	**ФЕР01-02-057-02** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 100 м3 Сумма НР - 43,48 руб. (НР 90% от ФОТ)	0,00144	1201,2 1201,2			1.192 Разработка грунта вручную в траншеях, копание ям вручную без креплений для стоек и столбов (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93	48,31	48,31			154	0,22
38	**ФЕР01-02-060-01** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 100 м3 Сумма НР - 14,54 руб. (НР 90% от ФОТ) Сумма СП - 6,46 руб. (СП 40% от ФОТ)	0,00144	401,7 401,7			1.194 Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93	16,16	16,16			53,56	0,08
39	**ФССЦпг-03-21-01-003** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км 1 т груза руб. (НР 0% от руб. (СП 0% от)	2,52	4,8	4,8		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км.: I класс груза (4кв. 2021г.); ЭМ=15,96	193,06		193,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	**ФЕР27-04-001-02** **Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы 100 м3 Сумма НР - 88,42 руб. (НР 148% от ФОТ) Сумма СП - 56,75 руб. (СП 95% от ФОТ)	0,0072	3490,33 115,49	3357,76 181,59	17,08	27.47 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, из песчано-гравийной смеси, дресвы (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=7,86; ЗПМ=27,93; МАТ=17,95	215,45	23,22	190,02 36,52	2	14,4 14,81	0,1 0,11
41	**ФССЦ-02.2.04.03-0003** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Смесь песчано-гравийная природная м3	0,8784	60		60	Смесь песчано-гравийная природная (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=15,212	801,73			802		
42	**ФЕР06-01-001-16** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских 100 м3 Сумма НР - 395,42 руб. (НР 103% от ФОТ) Сумма СП - 222,66 руб. (СП 58% от ФОТ)	0,0072	4533,87 1526,87	2518,58 382,14	488,42	6.6. Устройство фундаментных плит железобетонных (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=13,03; ЗПМ=27,93; МАТ=10,16	579,06	307,05	236,28 76,85	36	179 28,56	1,29 0,21
43	**ФССЦ-04.1.02.05-0005** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) м3	0,731	600		600	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=6,25	2741,25			2741		
44	**ФССЦ-08.4.02.03-0011** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали: без сварки т	0,05832	4672,23		4672,23	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали: без сварки (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=20,182	5499,28			5499		
45	**ФЕР08-01-003-07** **Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр**	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 100 м2 Сумма НР - 1011,58 руб. (НР 111% от ФОТ) Сумма СП - 628,82 руб. (СП 69% от ФОТ)	0,16	336 201,61	71,64 2,32	62,75	8.11. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=7,76; ЗПМ=27,93; МАТ=11,36	1103,96	900,96	88,95 10,37	114	21,2 0,2	3,39 0,03
46	**ФССЦ-01.2.01.01-0019** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 т	0,00256	1690		1690	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=18,608	80,51			81		
47	**ФССЦ-01.2.03.03-0001** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Мастика "Ярославна БПХ-1" т	0,0384	19578,9		19578,9	Мастика "Ярославна БПХ-1" (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=3,008	2261,5			2262		
48	**ФЕР08-02-003-03** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м м3 Сумма НР - 6772,88 руб. (НР 111% от ФОТ)	3,2	99,13 62,6	36,29 5,67	0,24	8.31. Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=13,7; ЗПМ=27,93; МАТ=18,25	7199,9	5594,94	1590,94 506,75	14	6,66 0,42	21,31 1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	**ФССЦ-06.1.01.05-0037** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм 1000 шт	1,2928	2027		2027	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=7,725	20243,41			20243		
50	**ФССЦ04.3.01.09-0014**	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 м3	0,704	519,8		519,8	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=6,863	2511,44			2511		
51	**ФЕРр62-41-10** **Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.**	Очистка вручную поверхности фасадов сложных от известковой окраски: с лестниц 100 м2 Сумма НР - 1188,77 руб. (НР 91% от ФОТ)	0,228	205,14 205,14			92.178 Очистка вручную поверхности фасадов сложных от известковой окраски: с земли и лесов, с лестниц (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93	1306,34	1306,34			26,3	6
52	**ФЕР15-04-048-01** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) 100 м2 Сумма НР - 4995,89 руб. (НР 101% от ФОТ) Сумма СП - 2423,75 руб. (СП 49% от ФОТ)	0,456	1124,68 385,25	18,35 3,13	721,08	15.321 Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=13,18; ЗПМ=27,93; МАТ=0,81	5283,2	4906,57	110,28 39,86	266	36,69 0,27	16,73 0,12
53	**ФССЦ-04.3.01.02-0004** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) т	0,114	10457,72		10457,72	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=8,785	10473,3			10473		
54	**ФЕР13-03-003-01** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784 100 м2 Сумма НР - 359,58 руб. (НР 95% от ФОТ)	0,456	592,13 29,39	6,66 0,33	556,08	13.53 Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784 (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=11,06; ЗПМ=27,93; МАТ=6,7	2106,84	374,31	33,59 4,2	1699	3,24 0,03	1,48 0,01
55	**ФЕР09-05-003-01** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 100 шт Сумма НР - 909,45 руб. (НР 94% от ФОТ) Сумма СП - 599,85 руб. (СП 62% от ФОТ)	0,32	109,77 107,93	1,84 0,32		9.108 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=13,25; ЗПМ=27,93	972,44	964,64	7,8 2,86		11,9 0,03	3,81 0,01
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								63697,15	14442,5	2510,93 699,66	46743,72		54,41 1,9
Накладные расходы								15800,69					
Сметная прибыль								8971,98					
Итого по разделу 3 Стелы								**88469,82**					**54,41** **1,9**
Раздел 4. Памятник													
56	**ФЕР13-03-001-01** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой 100 м2 Сумма НР - 969,48 руб. (НР 95% от ФОТ) Сумма СП - 520,46 руб. (СП 51% от ФОТ)	0,467	205,69 78,02	9,22 0,22	118,45	13.27. Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=10,69; ЗПМ=27,93; МАТ=13,71	1822,05	1017,64	46,03 2,87	758	7,43 0,02	3,47 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	**ФЕР06-01-001-16** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских 100 м3 Сумма НР - 3847,03 руб. (НР 103% от ФОТ) Сумма СП - 2166,29 руб. (СП 58% от ФОТ)	0,07005	4533,87 1526,87	2518,58 382,14	488,42	6.6. Устройство фундаментных плит железобетонных (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=13,03; ЗПМ=27,93; МАТ=10,16	5633,77	2987,32	2298,84 747,66	348	179 28,56	12,54 2
58	**ФССЦ-08.4.02.03-0011** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали: без сварки т	0,567405	4672,23		4672,23	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали: без сварки (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=20,182	53503,43			53503		
59	**ФССЦ-04.1.02.05-0006** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) м3	7,11	592,76		592,76	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=6,469	27263,72			27264		
60	**ФЕР11-01-027-01** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных 100 м2) (МАТ- 0 МАТ=0 к расх.) Сумма НР - 8839,87 руб. (НР 113% от ФОТ)	0,43	771,25 603,31	167,94 48,06		11.51 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=13,08; ЗПМ=27,93; МАТ=8,61	8190,25	7245,69	944,56 577,2		72,6 3,77	31,22 1,62
61	**ФССЦ-14.1.06.02-1002** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Клей плиточный кг	326,8	1,37		1,37	Клей плиточный (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=6,542	2928,13			2929		
62	**ФССЦ-05.2.02.21-0062** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, толщина 50 мм м2	43,86	93,73		93,73	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, толщина 50 мм (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=5,288	21738,77			21739		
63	**ФЕР08-02-003-03** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м м3 Сумма НР - 15450,65 руб. (НР 111% от ФОТ)	7,3	99,13 62,6	36,29 5,67	0,24	8.31. Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=13,7; ЗПМ=27,93; МАТ=18,25	16424,78	12763,47	3629,34 1156,03	32	6,66 0,42	48,62 3,07
64	**ФССЦ04.3.01.09-0014**	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 м3	1,606	519,8		519,8	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=6,863	5729,23			5729		
65	**ФССЦ-06.1.01.05-0037** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм 1000 шт	2,9492	2027		2027	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=7,725	46180,28			46180		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	**ФЕР08-02-007-01** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Армирование кладки стен и других конструкций т Сумма НР - 168,96 руб. (НР 111% от ФОТ) Сумма СП - 105,03 руб. (СП 69% от ФОТ)	0,012	486,09 447,82	38,27 6,36		8.38. Армирование кладки стен и других конструкций (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=13,48; ЗПМ=27,93	156,28	150,09	6,19 2,13		56,4 0,51	0,68 0,01
67	**ФССЦ-08.4.03.03-0002** **Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр**	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм т	0,012	6213,48		6213,48	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=11,631	867,23			867		
68	**ФЕР15-04-048-01** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) 100 м2 Сумма НР - 9246,8 руб. (НР 101% от ФОТ) Сумма СП - 4486,07 руб. (СП 49% от ФОТ)	0,844	1124,68 385,25	18,35 3,13	721,08	15.321 Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=13,18; ЗПМ=27,93; МАТ=0,81	9778,55	9081,47	204,12 73,78	493	36,69 0,27	30,97 0,23
69	**ФССЦ-04.3.01.02-0004** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) т	0,211	10457,72		10457,72	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=8,785	19384,8			19385		
70	**ФЕР13-03-003-01** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784 100 м2 Сумма НР - 665,56 руб. (НР 95% от ФОТ)	0,844	592,13 29,39	6,66 0,33	556,08	13.53 Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784 (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=11,06; ЗПМ=27,93; МАТ=6,7	3899,5	692,81	62,17 7,78	3145	3,24 0,03	2,73 0,03
71	**14.4.03.13-0002**	Лак ХВ-784	-0,020256	18460		18460	Лак ХВ-784 (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=6,405	-2394,99			-2395		
72	**Цена поставщика**	Лак BS-35 для фасада(1500/1,2/8,66) кг) (заготовительно-складские ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	20,2	147,23		147,23	Общеотраслевое строительство (4кв. 2021г. ФЕР 2020): ОЗП=27,93; ЭМ=10,47; ЗПМ=27,93; МАТ=8,66	25754,6			25755		
73	**ФЕР09-05-003-01** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 100 шт Сумма НР - 1591,53 руб. (НР 94% от ФОТ) Сумма СП - 1049,73 руб. (СП 62% от ФОТ)	0,56	109,77 107,93	1,84 0,32		9.108 Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=13,25; ЗПМ=27,93	1701,76	1688,11	13,65 5,01		11,9 0,03	6,66 0,02
74	**ФЕР12-01-010-01** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2 Сумма НР - 4860,37 руб. (НР 110% от ФОТ) Сумма СП - 2518,56 руб. (СП 57% от ФОТ)	0,19	7367,18 829,12	21,88 3,51	6516,18	12.44. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=13,61; ЗПМ=27,93; МАТ=11	18075,29	4399,89	56,58 18,63	13619	97,2 0,27	18,47 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	**ФЕР13-03-001-11** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой 100 м2 Сумма НР - 138,77 руб. (НР 95% от ФОТ) Сумма СП - 74,5 руб. (СП 51% от ФОТ)	0,09	1097,06 57,89	9,22 0,22	1029,95	13.31. Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=10,69; ЗПМ=27,93; МАТ=3,5	478,82	145,52	8,87 0,55	324	5,22 0,02	0,47
76	**ФЕР13-03-003-03** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебристой 100 м2 Сумма НР - 80,28 руб. (НР 95% от ФОТ) Сумма СП - 43,1 руб. (СП 51% от ФОТ)	0,09	245,85 33,29	11,78 0,33	200,78	13.55 Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=10,8; ЗПМ=27,93; МАТ=5,4	192,71	83,68	11,45 0,83	98	3,67 0,03	0,33
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								267308,96	40255,69	7281,80 2502,47	219771,47		156,16 7,04
Накладные расходы								45859,31					
Сметная прибыль								26010,38					
Итого по разделу 4 Памятник								**339178,65**					**156,16** **7,04**
Раздел 5. Наружное электроосвещение													
77	**ФЕР01-01-009-23** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 1000 м3 Сумма НР - 70,35 руб. (НР 93% от ФОТ) Сумма СП - 34,79 руб. (СП 46% от ФОТ)	0,005188	3150,45	3150,45 522		1.5. Разработка грунта в траншеях экскаваторами 'обратная лопата' с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м3 в отвал (4кв. 2021г. ФЕР-2020); ЭМ=12,84; ЗПМ=27,93	209,86		209,86 75,64		45	0,23
78	**ФЕР01-02-057-02** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 100 м3 Сумма НР - 174,07 руб. (НР 90% от ФОТ)	0,005765	1201,2 1201,2			1.192 Разработка грунта вручную в траншеях, копание ям вручную без креплений для стоек и столбов (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93	193,41	193,41			154	0,89
79	**ФЕРм08-02-142-01** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м Сумма НР - 1082,4 руб. (НР 98% от ФОТ) Сумма СП - 563,29 руб. (СП 51% от ФОТ)	0,416	307,09 49,82	256,27 45,24	1	55.140 Устройство постели для кабеля (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=13,25; ЗПМ=27,93; МАТ=8,66	1995,02	578,85	1412,56 525,64	4	5,3 3,9	2,2 1,62
80	**ФССЦ-02.3.01.02-1012** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Песок природный II класс, средний, круглые сита м3	2,7456	59,99		59,99	Песок природный II класс, средний, круглые сита (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=9,977	1643,3			1643		
81	**ФЕРм08-02-410-01** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм 100 м Сумма НР - 1455,65 руб. (НР 98% от ФОТ)	0,416	224,1 125,58	16,3 2,26	82,22	55.343 Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=14,69; ЗПМ=27,93; МАТ=8,88	1862,44	1459,1	99,61 26,26	304	13,36 0,18	5,56 0,07
82	**ФССЦ-24.3.01.05-0005** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Трубы ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), размер 25х2,8 мм м	42,432	32,32		32,32	Трубы ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), размер 25х2,8 мм (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=9,376	12858,17			12858		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	**ФЕРм08-02-148-01** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг 100 м Сумма НР - 1118,95 руб. (НР 98% от ФОТ)	0,416	176,53 93,25	46,25 5,02	37,03	55.151 Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=7,44; ЗПМ=27,93; МАТ=8,63	1359,55	1083,46	143,15 58,33	133	9,92 0,4	4,13 0,17
84	**ФССЦ-21.1.06.10-0528** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 1000 м	0,042432	5509,68		5509,68	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-1000 (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=19,558	4572,4			4572		
85	**ФЕР01-02-061-01** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 100 м3 Сумма НР - 543,42 руб. (НР 90% от ФОТ) Сумма СП - 241,52 руб. (СП 40% от ФОТ)	0,03257	663,75 663,75			1.194 Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93	603,8	603,8			88,5	2,88
87	**ФЕРм08-02-369-03** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными шт Сумма НР - 1714,53 руб. (НР 98% от ФОТ)	4	105,63 11,24	45 4,42	49,39	55.296 Светильники, устанавливаемые вне зданий (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=9,59; ЗПМ=27,93; МАТ=16,15	6172,52	1255,72	1726,2 493,8	3191	1,07 0,33	4,28 1,32
88	**ФЕРм08-02-369-01** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания шт Сумма НР - 2993,31 руб. (НР 98% от ФОТ)	8	99,74 9,66	40,72 4,01	49,36	55.296 Светильники, устанавливаемые вне зданий (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=9,59; ЗПМ=27,93; МАТ=16,15	11659,76	2158,4	3124 896	6377	0,92 0,3	7,36 2,4
89	**ФЕРм08-02-144-02** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 100 шт Сумма НР - 321,1 руб. (НР 98% от ФОТ)	0,12	99,72 97,76		1,96	55.146 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; МАТ=8,66	329,69	327,65		2	10,4	1,25
90	**Цена поставщика**	Прожектор светодиодный 30Вт IP65 6500K 2550L (FR-C3 30W) Jassway(1056/1,2/8,66) шт) (заготовительно-складские ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	4	103,65		103,65	Общеотраслевое строительство (4кв. 2021г. ФЕР 2020): ОЗП=27,93; ЭМ=10,47; ЗПМ=27,93; МАТ=8,66	3590,52			3590		
91	**Цена поставщика**	Прожектор светодиодный 12Вт IP65 4000K 1200L (Грунтовый) Jassway(4466/1,2/8,66) шт) (заготовительно-складские ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	8	438,35		438,35	Общеотраслевое строительство (4кв. 2021г. ФЕР 2020): ОЗП=27,93; ЭМ=10,47; ЗПМ=27,93; МАТ=8,66	30368,56			30369		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								77419	7660,39	6715,38 2075,67	63043,23		28,55 5,81
Накладные расходы								9473,79					
Сметная прибыль								4873,91					
Итого по разделу 5 Наружное электроосвещение								**91766,7**					**28,55** **5,81**
Раздел 6. Озеленение													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	**ФЕР47-01-007-02** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25% 10 шт Сумма НР - 10131,14 руб. (НР 104% от ФОТ) Сумма СП - 7012,87 руб. (СП 72% от ФОТ)	1,4	311,78 249,13		62,65	47.34 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; МАТ=37,75	13052,54	9741,48		3311	31,94	44,72
93	**ФССЦ-16.2.01.02-0002** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Земля растительная механизированной заготовки м3	3,892	131,9		131,9	Земля растительная механизированной заготовки (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=7,522	3861,45			3861		
94	**ФЕР47-01-009-05** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м 10 шт Сумма НР - 8191,77 руб. (НР 104% от ФОТ) Сумма СП - 2912,87 руб. (СП 72% от ФОТ)	1,4	792,3 178,16	205,58 23,28	408,56	47.50 Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,4 м - 1,7х1,7х0,65 м (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=14,29; ЗПМ=27,93; МАТ=2,55	12537,81	6966,41	4112,84 910,29	1459	18,52 1,81	25,93 2,53
95	**Цена поставщика**	Ель сибирска, высота 150-200 см (3500 руб /1,2/ 8,66) шт.) (ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	7	343,54		343,54	Общеотраслевое строительство (4кв. 2021г. ФЕР 2020): ОЗП=27,93; ЭМ=10,47; ЗПМ=27,93; МАТ=8,66	20825,14			20825		
96	**Цена поставщика**	Пихта сибирская, высота 150-250 см (4 500 руб /1,2/ 8,66) шт.) (ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	7	441,69		441,69	Общеотраслевое строительство (4кв. 2021г. ФЕР 2020): ОЗП=27,93; ЭМ=10,47; ЗПМ=27,93; МАТ=8,66	26775,28			26775		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								77052,22	16707,89	4112,84 910,29	56231,49		70,65 2,53
Накладные расходы								18322,91					
Сметная прибыль								12685,09					
Итого по разделу 6 Озеленение								**108060,22**					**70,65** **2,53**
Раздел 7. Пандус с поручнями													
97	**ФЕР09-03-030-01** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали т Сумма НР - 2860,05 руб. (НР 94% от ФОТ)	0,28	999,79 329,56	581,74 59,5	88,49	9.66. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (4кв. 2021г. ФЕР-2020): ОЗП=27,93; ЭМ=14,61; ЗПМ=27,93; МАТ=14,07	5305,69	2577,29	2379,78 465,32	349	35,9 4,42	10,05 1,24
98	**ФССЦ-07.2.07.12-0011** **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т	0,28	11255		11255	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (4кв. 2021г. ФЕР-2020); МАТ=16,084	50687,12			50687		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								55992,81	2577,29	2379,78 465,32	51035,74		10,05 1,24
Накладные расходы								2860,05					
Сметная прибыль								1886,42					
Итого по разделу 7 Пандус с поручнями								**60739,28**					**10,05** **1,24**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 8. Перевозки													
99	**ФССЦпг-03-21-01-167** ---------- **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 167 км ---------- 1 т груза руб. (НР 0% от руб. (СП 0% от)	55,74	73,22	73,22		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 167 км.: I класс груза (4кв. 2021г.); ЭМ=15,96	65137,21		65137,21			
100	**ФССЦпг-03-01-01-167** ---------- **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 167 км ---------- 1 т груза	36	55,86		55,86	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 167 км.: I класс груза (4кв. 2021г.); МАТ=14,98	30124,08			30124		
101	**ФССЦпг-03-02-01-167** ---------- **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 167 км ---------- 1 т груза	5,27	117,77		117,77	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 167 км.: I класс груза (4кв. 2021г.); МАТ=18,56	11519,22			11519		
102	**ФССЦпг-03-02-02-167** ---------- **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 167 км ---------- 1 т груза	0,0444	138,55		138,55	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 167 км.: II класс груза (4кв. 2021г.); МАТ=18,56	114,17			114		
103	**ФССЦпг-03-02-03-167** ---------- **Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр**	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 167 км ---------- 1 т груза	0,9	194,66		194,66	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 167 км.: III класс груза (4кв. 2021г.); МАТ=18,56	3251,6			3252		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								110146,28		65137,21	45009,07		
Итого по разделу 8 Перевозки								**110146,28**					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								963205,91	236467,87	140901,83 ---------- 10790,79	585836,21		955,28 ---------- 31,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Накладные расходы								256122,32					
Сметная прибыль								148586,92					
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы								1316828,51					930,5 --------- 25,49
Итого Монтажные работы								51086,64					24,78 --------- 5,58
Итого								1367915,15					955,28 --------- 31,07
В том числе:													
Материалы								585836,21					
Машины и механизмы								140901,83					
ФОТ								247258,66					
Накладные расходы								256122,32					
Сметная прибыль								148586,92					
Утилизация деревьев, корней на полигоне ТКО								6670,13					
Итого								**1374585,28**					
Строительный контроль (1374585,28-6670,13)*2,14%								29273,38					
Итого								**1403858,66**					
Проверка достоверности сметной стоимости								7440					
Итого								**1411298,66**					
Непредвиденные 2%								28225,97					
Итого с непредвиденными								**1439524,63**					
НДС (1439524,63-7440,00)*20%								286416,93					
ВСЕГО по смете								**1725941,56**					**955,28** --------- **31,07**

Составил:_____Герасимов А.А.

Проверил:_____

Приложение № 2
к приказу Департамента архитектуры, строительства
Томской области № 9-П от 16.06.2020

УТВЕРЖДАЮ:
Получатель субсидии
Глава Кривошеинского сельского поселения
_____ Казырский О.П
(подпись) (ФИО)

м.п. «18» сентября 2021г.

АКТ № _1_
общего осмотра (дефектная ведомость[1])
на « 18 » сентября 2021 г.

Благоустройство территории мемориала воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, по ул. Кирова в селе Кривошеино Кривошеинского района Томской области
(наименование здания (сооружения), адрес)

1. Общие сведения по объекту

1.Год постройки	1973
2.Материал стен	Железобетон, кирпич
3.Число этажей	Нет
4.Площадь, длина	1224 м2
5.Строительный объем	86 м3

2. Результаты осмотра

Комиссия в составе:
Председатель: Казырский Олег Петрович – Глава Кривошеинского сельского поселения
Члены: Гайдученко Надежда Сергеевна – Ведущий специалист по юридическим вопросам, взаимодействию с общественностью .
Китаева Алена Анатольевна – специалист по благоустройству, охране окружающей среды, технике безопасности.

произвела осмотр объекта и отметила следующее:

№ п/п	Наименование помещений конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. изм.	Количество		Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер (что необходимо сделать)	Объем работ
			Всего	вт.ч. требует ремонта			
1	2	3	4	5	6	7	
	Территория мемориала в с. Кривошеино	М2	1224	1224		Необходим ремонт памятника и благоустройство прилегающей территории	
1						**Демонтажные работы:**	
1.1		Шт.		22		Демонтаж, снятие табличек (откручивание болтов строительных)	22
1.2		М3		33,78		Разборка кирпичных, стелл	33,78

1.3		М2		22,88		Отбивка штукатурки с поверхности стен постамента	22,88
1.4		М2		3		Очистка поверхности щетками	3
1.5		М3		10,43		Валка тополей D до 300 мм	10,43
		Шт		7		Корчевка пней до 350 мм	7
1.6		М3		28,14		Валка тополей D более 300 мм	28,14
		Шт		6		Корчевка пней D более 350 мм	6
1.7		М3		1,49		Валка рябины D до 300 мм	1,49
				1		Корчевка пней до 350 мм	1
2						**Тротуарная плитка, паребрик**	
2.1		М		32,4		Демонтаж бортовых камней на щебеночном основании	32,4
2.2		М3		25,38		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	25,38
2.3		М3		2,82		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	2,82
2.4		М3		2,82		Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства	2,82
2.5		М3		13,65		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС (Коф. Упл. 1.22)	13,65
2.6		М3		5,46		Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из отсева (Коф.уп. 1,1)	5,46
2.7		М3		3,64		Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка (Коф.упл. 1,1)	3,64
2.8		М2		91		Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки на 1 м2 – 40 шт. (плитка бетонная декоративная (брусчатка),толщина 60 мм)	91
						Паребрик	
2.9		М3		1,2208		Отсыпка подушки из ПГС	1,2208
2.9.1		М		43,6		Установка бортовых камней БР 100.20.8, Бетон- М200 кл. В15, Раствор марки: 100.	43,6
3						**Стеллы**	
3.1		М3		1,296		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	1,296
3.2		М3		0,144		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	0,144
3.3		М3		0,144		Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства	0,144
3.4		М3		0,72		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС (Коф. Упл. 1.22)	0,72
3.5		М3		0,72		Заливка фундаментных плит (бетон класс В12,5 (М150), Арматура - А500С, диаметр 12 мм)	0,72
3.6		М2		16		Нанесение гидроизоляции битумной в 2 слоя	16
3.7		М3		3,2		Кладка из кирпича стелл прямоугольных (кирпич М-150, размер 250х120х65мм)	3,2
3.8		М2		22,8		Очистка вручную поверхности фасадов с лестниц от известковой окраски	22,8
3.9		М2		45,6		Отделка фасадов мелкозернистыми	45,6

						декоративными покрытиями из минеральных или полимениеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	
3.9.1		М2		45,6		Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784	45,6
3.9.2		шт		32		Постановка болтов строительных с гайками и шайбами (навеска табличек)	32
4						**Памятник**	
4.1		М2		46,7		Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой	46,7
4.2		М3		7,005		Заливка фундаментных плит (бетон класс В15 (М200), (Арматура - А500С, диаметр 8 мм)	7,005
4.3		М2		43		Устройство покрытий на клее плиточном из плиток тротуарных серых 500*500*65 (Расход клея 7,6 кг на 1м2)	43
4.4		М3		7,3		Кладка из кирпича стены памятника (кирпич керамический М-150, размер 250х120х65мм)	7,3
4.5		т		0,012		Установка закладных деталей (перевязка новой кирпичной кладки с существующим пьедесталом) Арматура - А500С, диаметр 8 мм)	0,012
4.6		М2		84,4		Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	84,4
4.7		М2		84,4		Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком BS-35 для фасада	84,4
4.8		шт		56		Установка мемориальных табличек на стелы памятника (постановка болтов строительных)	56
4.9		М2		19		Устройство на памятник металлических зонтов из оцинкованной стали 0.5мм с полимерным покрытием.	19
4.9.1		М2		9		Огрунтовка монумента (солдата) грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	9
4.9.2		М2		9		Окраска манумента (солдата) краской БТ-177 серебристой	9
5						**Подключение и установка фонарей -12шт**	
5.1		М3		5,188		Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	5,188
5.2		М3		0,5765		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	0,5765
5.3		М М3		41,6 2,7456		Устройство постели при одном кабеле, из песка	41,6 2,7456
5.4		М.		41,6		Укладка трубы полиэтиленовой ПЭ 80 SDR 11, по основанию пола, диаметр: 25 мм	41,6
5,5		М.		41,6		Кабель до 35 кВ в проложенный в трубах, марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	41,6
5.6		М3		3,257		Засыпка и трамбовка траншеи	3,257

						вручную	
5.7		Шт		12		Монтаж прожекторов светодиодных СДО 06-30 4000К IP 65, - 4шт; и светильников светодиодных ДВУ-12В 4000К 1200Лм IP65, -8 шт.	12
5.8		Шт.		12		Подсоединение кабеля и плафонов	12
6						**Озеленение**	
6.1		Шт.		14		Подготовка посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	14
6.2		шт		14		Посадка деревьев-саженцев в ямы размером: 0,5х0,5х0.4 м. (Ель сибирская, высота 150-200 см. – 7шт; Пихта сибирская, высота 150-200 см. – 7шт.)	14
7						**Пандус**	
7.1		Т		0,28		Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	0,28

Примечания:
Условия производства работ с их обоснованием:

1. Доставку материалов, в том числе сыпучих, принять от границы г. Томска до с. Кривошеино на расстояние 167 км.
2. Перевозку строительного мусора (деревья, корни, ветки) учесть до полигона ТБО в с. Молчаново на расстоянии – 28 км.
3. Перевозку излишков грунта учесть на расстояние - 3 км.
4. Перевозку строительного мусора (бой кирпичный, штукатурка, бордюры) учесть до дамбы на ул. Пионерская – 1 км.
5. Учесть запас средств на непредвиденные затраты - 2%.
6. Учесть затраты на Строительный контроль - 2,14%.
7. Учесть НДС 20%.

3. Выводы и предложения комиссии:

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:
1. Мемориал воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в селе Кривошеино Кривошеинского района Томской области нуждается в благоустройстве.

Объемы работ, подлежащих исполнению, указаны в разделе 2 настоящего акта.

Подписи:
Председатель комиссии: Казырский Олег Петрович _____

Члены комиссии: Гайдученко Надежда Сергеевна _____

Китаева Алена Анатольевна _____

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧЕТА ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ К СМЕТЕ № 02-01-01

на Благоустройство территории мемориала воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, по ул. Кирова в селе Кривошеино Кривошеинского района Томской области

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Общее кол-во	класс груза	Тонн
1	2	3	4	5	6	7
Ресурсы подрядчика						
Материалы						
1	02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	0,455	1	0,68
2	04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	2,5724	1	0,65 т. (Цемент)
3	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 и М200	м3	0,034	1	0,011 (Цемент)
4	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,00228	1	0,0023
5	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,1083	1	0,11
6	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0,0234	3	0,0234
7	14.4.03.13-0002	Лак ХВ-784	т	0,010944	3	0,011
8	16.3.02.02-0007	Удобрения органо-минеральные торфоминеральноаммиачные ТМАУ	м3	0,21	1	0,21
9	Цена поставщика	Лак BS-35 для фасада	кг	20,02	3	0,0202
10	ФССЦ-01.2.03.03-0001	Мастика "Ярославна БПХ-1"	т	0,0384	2	0,0384
11	ФССЦ-02.2.03.03-0012	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ: 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	м3	6,006 (1,67т/м3)	1	10,03
12	ФССЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3	19,0114 (1,8 т/м3)	1	34,23

13	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	6,7496 (1.6 т\м3)	1	10,8
14	ФССЦ-04.1.02.05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	7,841	1	1,96 т. (Цемент)
15	ФССЦ-04.3.01.02-0004	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	0,325	1	0,325
16	ФССЦ04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	2,31	1	0,76 т. (Цемент)
17	ФССЦ-05.2.02.21-0026	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм	м2	92,82	1	13,92
18	ФССЦ-05.2.02.21-0062	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, толщина 50 мм	м2	43,86	1	5,48
19	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	43,6	1	1,75
20	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт	4,242	1	14,85
21	ФССЦ-07.2.07.12-0011	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,28	1	0,28
22	ФССЦ-08.4.02.03-0011	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали: без сварки	т	0,625725	1	0,626
23	ФССЦ-08.4.03.03-0002	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т	0,012	1	0,012
24	ФССЦ-14.1.06.02-1002	Клей плиточный	кг	326,8	1	0,327

25	ФССЦ-21.1.06.10-0528	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,042432	3	0,006
26	ФССЦ-24.3.01.05-0003	Трубы ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), размер 25х2,8 мм	м	42,432	2	0,006
27	Цена поставщика	- Ель канадская, высота 150-200 см	шт.	7 (60 кг)	3	0,42
28	Цена поставщика	- Пихта сибирская, высота 150-250 см	шт.	7 (60 кг)	3	0,42

Перевозки

Итого:

Перевозка грузов автомобилем грузоподъемностью 5 т
1 класс- т - 5,27 т. - до 167 км
2 класс- т - 0,0444 - до 167 км
3 класс- т - 0,9 т. До 167 км

Перевозка грузов автомобилями грузоподьемностью 15 т
1 класс- т - 36,00 т. - до 167 км.
2 класс -

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
1 класс- т - 55,74 т. - До 167 км.

Составил: А.А. Герасимов _____

Согласовано:

Глава Кривошеинского сельского поселения
О.П. Казырский

Транспортная схема Томск-Кривошеино



Согласовано:

ГЛАВА КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

О.П.КАЗЫРСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Расчет захоронения строительного мусора на полигоне ТКО в с. Молчаново по объекту:

«Благоустройство территории мемориала воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, по ул. Кирова в селе Кривошеино Кривошеинского района Томской области»

1) Деревья, ветки - 40.06м3
2) Пни, корни – (14шт * 0,15м3) = 2,1м3
   40,06 + 2,1 = 42,16м3
   Тариф на захоронение согласно Приложению 2 к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от 08.12.2021 №7-107/9(335) составляет – 158,21 руб.
   42.16м3*158.21 = 6670,13 руб.
   Транспортировка до полигона ТКО 28 км. учтена в ЛСР.

Составил :_____ Герасимов А.А

ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКПО 79191078, ОГРН 1057007441050, ИНН/КПП 7009003312 / 700901001
636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 26,
тел. (382 51) 2-29-86, факс (382 51) 2-29-87
E-mail: krivsp@tomsk.gov.ru, http:// krivsp.tomsk.ru/

03.03.2022 № 479
На №_____ от _____

Директору ООО «ТЦЦС»
Моргачевой Т.Н.

634009, г. Томск, ул. Дальне-Ключевская,3
Тел. /факс (3822) 40-53-87, 40-52-49
E-mail: tomskccs@mail.ru

Уважаемая Татьяна Николаевна!

Администрация Кривошеинского сельского поселения сообщает, что утилизация ветвей, стволов и корней деревьев с территории мемориала воинам – землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного по ул. Кирова в с. Кривошеино, для захоронения, будет произведена на полигон, расположенный по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ориентировочно 1,3 км на Запад от нежилого строения №26 по ул. Гришинский тракт, согласно установленного тарифа.

Приложение: Копия приказа № 7-107/9(342) от 08.12.2021г. «О корректировке тарифов организации ООО «Риск» на двух листах.

Глава Кривошеинского сельского поселения О.П. Казырский

Китаева Алёна Анатольевна
8(38251)22012

Мочаново

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

08.12.2021 № 7-107/9(342)

город Томск

О корректировке тарифов организации Общество с ограниченной ответственностью «Риск» (ИНН 7007007583) на 2022 год и внесении изменений в приказ от 26.11.2020 № 7-613/9(335)

В целях корректировки производственной программы, необходимой валовой выручки и тарифов, установленных с применением метода индексации, в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, и решением Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 08.12.2021 № 31/2

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 26.11.2020 № 7-613/9(335) «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов организации общество с ограниченной ответственностью «Риск» (ИНН 7007007583) в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 30.11.2020) следующие изменения:

1) приложение 1 к приказу изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) приложение 3 к приказу изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Начальник департамента М.Д.Вагина

Глава Кривошеинского сельского поселения
О.П.Казырский

Согласовано:

Приложение 2 к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 08.12.2021 № 7-107/9(342)

«Приложение 3 к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 26.11.2020 № 7-613/9(335)

Предельные тарифы
организации Общество с ограниченной ответственностью «Риск» (ИНН 7007007583)
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года

Наименование товара (услуги)	Группа потребителей	Тариф, руб./куб.м.		
		Период действия тарифов		
		Год	01.01 - 30.06	01.07 - 31.12
захоронение твердых коммунальных отходов на полигоне, расположенном по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ориентировочно 1,3 км на запад от нежилого строения № 26 по ул. Гришинский тракт	Население (НДС не предусмотрен)*	2021	-	-
		2022	-	-
		2023	-	-
		2024	-	-
		2025	-	-
	Прочие потребители (НДС не предусмотрен)*	2021	158,21	158,21
		2022	158,21	428,75
		2023	285,97	285,97
		2024	285,97	307,86
		2025	307,86	308,73

* В соответствии с пунктами 2,3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость».

Согласовано:

Глава Кривошеинского
сельского поселения

О.П.Казырский

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Кривошеинского сельского поселения

_____ Казырский О.П.

" " март 2022 г.

Благоустройство территории мемориала воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, по ул. Кирова в селе Кривошеино Кривошеинского района Томской области

(наименование стройки)

Конъюнктурный анализ

по выбору поставщиков материалов и оборудования

" Благоустройство территории мемориала воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, по ул. Кирова в селе Кривошеино Кривошеинского района Томской области"

(наименование объекта)

в руб.

№ п/п	Наименование/ ед-ца измерения	Прайс-листы, коммерческие предложения и т.п., руб.						Выбранный поставщик или завод-изготовитель		Примечание
		1 поставщик	Цена 1 поставщика с **НДС без доставки**	**2 поставщик**	Цена 2 поставщика с **НДС без доставки**	**3 поставщик**	Цена 3 поставщика с **НДС без доставки**	Поставщик	Принятая цена за тонну	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Лак BS-35 для фасада	ООО "Холдинговая компания "Лидер-Колор"	1500,00 р. / Кг	ИП Рыжова К.Н.г. Томск ул. Гоголя 15	1590 р/Кг	—	—	ООО "Холдинговая компания "Лидер-Колор"	1500.00 р.	Без доставки с НДС за Кг.
2	Прожектор светодиодный 30Вт IP65 6500K 2550L (FR-C3 30W) Jassway	ООО ТД "Черемушки"	1415,00 р. /шт	ООО "Фирма Томсклеском"	1280,00 р./шт	ООО "ТД Томскпромснаб"	1056,00 р./шт	ООО "ТД Томскпромснаб"	1056,00 р.	Без доставки с НДС за шт.
3	Прожектор светодиодный 12Вт IP65 4000K 1200L (Грунтовый) Jassway	ООО ТД "Черемушки"	4580,00р./шт	ООО "Фирма Томсклеском"	4690,00 р./шт	ООО "ТД Томскпромснаб"	4466,00р./шт	ООО "ТД Томскпромснаб"	4466,00 р.	Без доставки с НДС за шт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ель сибирская высота 150-200 см	"САДиКо" Томский р-он. с. Курлек	3500,00 р./шт	ИП Неганова Н.П. Томский р-он с. Калтай	4000.00р./шт	—	—	"САДиКо" Томский р-он. с. Курлек	3500,00 р.	Без доставкис. НДС за шт.
5	Пихта сибирская, высота 150-200 см	"САДиКо" Томский р-он. с. Курлек	4500,00 р./шт	ИП Неганова Н.П. Томский р-он с. Калтай	5000,00р./шт.	—	—	"САДиКо" Томский р-он. с. Курлек	4500,00 р.	Без доставкис. НДС за шт.

Составил: _____Герасимов А.А.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ И МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: АНТИКОРРОЗИОННЫХ И ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ АКРУС, ПРОМЫШЛЕННЫХ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ PRIMAFLOOR, ЖИДКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ АСТРАТЕК

ЛИДЕР·КОЛОР

г. Томск, пер. Типографский, 1а
Email: mvi@lidercolor.ru www.lidercolor.ru

(3822) 533-377, (3822) 533-222

Исх. № 55
от 01.03.2021г.

Главе Админинистрации Кривошеинского
района Томской области

Коммерческое предложение
на поставку Лак BS-35 для фасада

Предлагаем к поставке Лак BS-35 для фасада, фасовка 10 кг, по цене 1500 руб/кг.
Цена дана с НДС.
Срок поставки 8-10 календарных дней с момента оплаты.

Директор
ООО «Холдинговая компания «Лидер-Колор» Мишкин В.И.

Согласовано

ГЛАВА КРИВОШЕИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О.П.КАЗЫРСКИЙ

ОРГАН КРИВОШЕИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ООО «Сибирская академия деревьев и кустарников»
(ООО «САДиК» (сокр.)
ИНН 7017208049 КПП 701701001 ОГРН 1087017007153
Юрид. адрес: 634055 г.Томск, ул. Вавилова, д.22, кв. 17
Банковские реквизиты:
Расчетный счет № 40702810064000015932
Томское Отделение №8616 ПАО Сбербанк, г. Томск
к/с 30101810800000000606 БИК 046902606
e-mail: ooosadik@mail.ru

Коммерческое предложение

№	Наименование	Ед.изм.	Количество	Цена, руб	Сумма, руб
1	Ель сибирская (150-200см)	шт.	7	3500	24500
2	Пихта сибирская (150-200см)	шт.	7	4500	31500

Директор ООО «САДиК» Горошкевич С.Н.

М.П.

05.03.2022 г.

Согласовано:

Глава Кривошеинского сельского поселения
О.П. Казырский

ООО ТД «Черемушки»
ИНН 7017183323 КПП 701701001
634026 Томская обл., Томск ул.Героев Чубаровцев 6

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество, шт	Цена, за ед. с НДС	Сумма с НДС
1	Прожектор светодиодный ДВУ 12Вт IP65 4000К 12000Лм грунтовый JASSWAY	шт.	1	4 580,00	4 580,00

Итого: 4 580,00 руб.

Директор _____ **Карельская С.В.**

Согласовано:

Глава Кривошеинского
сельского поселения
О.П.Казырский

ООО ТД «Черемушки»
ИНН 7017183323 КПП 701701001
634026 Томская обл., Томск ул.Героев Чубаровцев 6

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество, шт	Цена, за ед. с НДС	Сумма с НДС
1	Прожектор светодиодный 30Вт IP65 6500К 2550Лм (FR-C3 30W) JASSWAY	шт.	1	1 415,00	1 415,00

Итого: 1 415,00 руб.

Директор _____ **Карельская С.В.**

Согласовано:

ГЛАВА КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

О.П.КАЗЫРСКИЙ

ООО «ФИРМА ТОМСКЛЕСКОМ»
ИНН 7019035306 КПП 701701001
634026 Томская обл., Томск ул.Героев Чубаровцев 6

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ п/п	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, за ед. с НДС, руб	Сумма с НДС, руб.
1	Прожектор светодиодный ДВУ 12Вт IP65 4000К 1200Лм грунтовый JASSWAY	шт.	1	4 690,00	4 690,00

Итого: 4 690 руб.00 коп.
В том числе НДС - 20% - 781,67

И.О.Директор ООО «ФИРМА ТОМСКЛЕСКОМ _____ Грикова Е.Ю.

ООО «ТД Томскпромснаб»

ИНН 7017228824 КПП 701701001
Юр. и почтовый адрес: 634026 Томская область
г. Томск, ул. Героев Чубаровцев д.6
Телефакс: (382-2) 76-15-28, 76-15-32, 76-43-93,
72-47-99.
E-mail: 761528@mail.tomsknet.ru, http://electro.tomsk.ru
ОКПО 88212327 ОГРН 1087017031386
Р/С 40702810364000004902 БИК 046902606
К/С 30101810800000000606 в Томское отделение
№ 8616 ДОЮЛ № 243 ПАО Сбербанк

На Ваш запрос сообщаю, что ООО Торговый дом «Томскпромснаб» г.Томск готовы поставить в Ваш адрес:

Исх. 35 от 02.03.2022

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество, шт	Цена, за ед. с НДС	Сумма с НДС
1	Прожектор светодиодный ДВУ 12Вт IP65 4000К 12000Лм грунтовый JASSWAY	шт.	1	4 466,00	4 466,00
	Итого:				4 466,00

Всего к оплате : Четыре тысячи четыреста шестьдесят шесть рублей 00 копеек.
В том числе НДС 20% 744,34

Предложение действительно до 04.03.2022г.

Директор
ООО ТД «Томскпромснаб» **Цуранова И.С.**

ООО «ТД Томскпромснаб»

ИНН 7017228824 КПП 701701001
Юр. и почтовый адрес: 634026 Томская область
г. Томск, ул. Героев Чубаровцев д.6
Телефакс: (382-2) 76-15-28, 76-15-32, 76-43-93,
72-47-99.
E-mail: 761528@mail.tomsknet.ru, http://electro.tomsk.ru
ОКПО 88212327 ОГРН 1087017031386
Р/С 40702810364000004902 БИК 046902606
К/С 30101810800000000606 в Томское отделение
№ 8616 ДОЮЛ № 243 ПАО Сбербанк

На Ваш запрос сообщаю, что ООО Торговый дом «Томскпромснаб» г.Томск готовы поставить в Ваш адрес:

Исх. 34 от 02.03.2022

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество, шт	Цена, за ед. с НДС	Сумма с НДС
1	Прожектор светодиодный 30Вт IP65 6500К 2550Лм (FR-C3 30W) JASSWAY	шт.	1	1 056.00	1 056.00
	Итого:				1 056.00

Всего к оплате : Одна тысяча пятьдесят шесть рублей 00 копеек.
В том числе НДС 20%– 176.00

Предложение действительно до 04.03.2022г.

Директор
ООО ТД «Томскпромснаб» **Цуранова И.С.**

ООО «ФИРМА ТОМСКЛЕСКОМ»
ИНН 7019035306 КПП 701701001
634026 Томская обл., Томск ул.Героев Чубаровцев 6

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ п/п	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена, за ед. с НДС, руб	Сумма с НДС, руб.
1	Прожектор светодиодный 30Вт IP65 6500К 2550Лм (FR-C3 30W) JASSWAY	шт.	1	1 280,00	1 280,00

Итого: 1 280 руб.00 коп.
В том числе НДС - 20% - 213,33

И.О.Директор ООО «ФИРМА ТОМСКЛЕСКОМ _____ Грикова Е.Ю.

ИП Неганова Наталья Павловна
ОГРН 304701711700880
ИНН 702100017353
Адрес: 634522 Томская область, Томский район, с. Калтай,
ул. Молодежная, д. 15
Тел. 941300; E-mail: 941300@mail.ru

Коммерческое предложение

№	Наименование	Ед.изм.	Количество	Цена, руб	Сумма, руб
1	Ель сибирская (150-200см)	шт.	7	4000	28000
2	Пихта сибирская (150-200см)	шт.	7	5000	35000

Индивидуальный предприниматель Н.П. Неганова

05. 03.2022 г.

Индивидуальный предприниматель Неганова Наталья Павловна ИНН 702100017353 ОГРНИП 304701711700880 Томск Россия

ИП Рыжова Ксения Николаевна
ИНН 701600492563
634029, Томская область, г. Томск, ул. Гоголя, 15, кв. 49.
Тел:8 (38247) 2-22-78,8 (38247) 3-01-05
р/с 40802810264000004478
Томское отделение № 8616 ПАО Сбербанк
БИК 046902606
к/с 30101810800000000606

05.03.2021г. Главе Администрации Кривошеинского сельского поселения.

Коммерческое предложение
на поставку Лак BS-35 для фасада

Предлагаем к поставке Лак BS-35 для фасада, фасовкой 10 кг. по цене 1590 руб/кг, с НДС.
Срок поставки 10 календарных дней с момента оплаты.

ИП Рыжова Ксения Николаевна

Рыжова К.Н.

Индивидуальный предприниматель Мицкин Василий Иванович
Фактический и почтовый адрес: 634050, г. Томск, пер. Типографский, 1а
ИНН 701900015402 ОГРНИП 318703100075222, р/с 40802810914400001015 в филиале «Центральный» Банк ВТБ (ПАО) в г. Москве г. Москва, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411
(3822) 533-377, 57-84-11, факс (3822) 533-222 mvi@lidercolor.ru mvi.lidercolor.r@gmail.com
www.lidercolor.ru

01.03.2021г. Главе Администрации Кривошеинского р-на ТО

Коммерческое предложение
на поставку Лак BS-35 для фасада

Предлагаем к поставке Лак BS-35 для фасада, фасовкой 10 кг, по цене 1390 руб/кг, с НДС и транспортных расходов до г. Томска.

Срок поставки 10 календарных дней с момента оплаты.

ИП Мицкин В.И.